

文件編號	WI-16-16	頁次	1/3	核准	總經理
文件名稱	控制盤 QC 工程圖	版本	2-201701	制作	管理部

# 控制盤 QC 工程圖

大業開發工業(股)公司
106.01.01
文件發行章

## 修訂履歷

版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

# 大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-16-16	頁次	2/3	核准	總經理
文件名稱	控制盤 QC 工程圖	版本	2-201701	制作	管理部

類別	工程別	使用機器 材料名稱	相關操作標準	管制重點	相關檢驗標準	頻率	檢測器	權責人員			相關表單	備註
								操作員	主管	品管		
進料	驗收	控制盤箱體		尺寸、外觀	進料檢驗標準	AQL : 4.0 II	捲尺	~			交貨驗收單 進料檢查紀錄表	
		PCB 板		外觀		AQL : 6.5 S-2	目視			~		
		線組		排列順序		AQL : 6.5 S-2	目視			~		
	點收	其他		數量			目視	~				
製程	領料		控制盤作業標準	數量		每台		~			領料單 製工單	
	U1 組立			組立是否正確				~			製工單	
	U2 組立			組立是否正確				~			製工單	
	U3 組立			組立是否正確				~			製工單	
	U3 配線			配線是否正確				~			製工單	
	全機組立			組立是否正確				~			製工單	
	全機配線			配線是否正確				~			製工單	

